

## Количествено-стойностна сметка

Участник:.....

ОБЕКТ: ЦДГ 1 "Детелина" - гр. Мездра

Име на проекта : Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура.

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	<b>ЕСМ 1 - ПОДМЯНА ДОГРАМА ПО ФАСАДИ С НОВА ОТ PVC ПРОФИЛ</b>				
1	Демонтаж дограма (фасада)	бр.	50		0.00
2	Доставка, монтаж PVC прозорци,бели,стъклопакет с 1 "К"стъкло	м <sup>2</sup>	105		0.00
3	Доставка, монтаж инфилтриращи устройства	бр.	6		0.00
4	Доставка и монтаж алуминиеви врати,бели,прекъснат мост-1 "К " стъкло	м <sup>2</sup>	22		0.00
5	Уплътняване с полиуретанова пяна дограма	дм <sup>3</sup>	35		0.00
6	Изкърпване, страниците на отворите с мазилка	м <sup>2</sup>	60		0.00
7	Гипсова шпакловка около новомонтирана дограма	м <sup>2</sup>	60		0.00
	<b>ЕСМ 2 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С EPS δ= 0,06 m, λ = 0,037 W/mK</b>				
1	Тръбно фасадно скеле около сградата, по цялата и височина	м <sup>2</sup>	504		0.00
2	Изкърпване външна мазилка - където е необходимо	м <sup>2</sup>	25		0.00
3	Топлоизолиране EPS 6см фасади	м <sup>2</sup>	300		0.00
4	Топлоизолиране XPS 2см страниците на дограмата	м <sup>2</sup>	130		0.00
5	Топлоизолиране XPS 4см цокъл	м <sup>2</sup>	60		0.00
6	Доставка и монтаж на ъглов профил с мрежа (външни ъгли)	м	340		0.00
7	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	126		0.00
8	Доставка и монтаж подпрозоречни поли от алуминиева ламарина	м <sup>2</sup>	32		0.00
9	Силиконова мазилка фасади	м <sup>2</sup>	490		0.00
	<b>ЕСМ 3 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВА</b>				
1	Доставка и полагане минерална вата 10см в подпокривно пространство	м <sup>2</sup>	530		0.00
	<b>ЕСМ 4 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОДОВА ПЛОЧА НА НЕОТОПЛЯЕМ ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ</b>				
1	Доставка и полагане 4см XPS по таван, мазе, отдолу	м <sup>2</sup>	80		0.00
	<b>ЕСМ 5 - ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПОДЪРЖАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА В СГРАДАТА</b>				
1	Доставка и монтаж на преход прав с външна месингова резба Ø 32 - 1"	бр.	2		0.00
2	Промивка на разпределителна тръбна мрежа	м	245		0.00
3	Хидравлична проба за якост и плътност	м	245		0.00
4	Топла проба на отоплителни тела	бр.	24		0.00
5	Доставка и монтаж на термостатичен вентил 1/2" прав в комплект с термоглава	бр.	19		0.00
6	Доставка и монтаж на програмируем термостат С 009А	бр.	1		0.00
7	Доставка и монтаж на осов взривозащитен вентилатор QC-Ex 202	бр.	1		0.00
	<b>СЪПЪТСТВАЩИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ВНЕДРЯВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ</b>				
	<b>СЪПЪТСТВАЩА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА МЯРКА №1 - СМР ПО АС</b>				
1	Демонтаж на всички водосточни тръби	м	22		0.00
2	Монтаж на свалените водосточни тръби		22		0.00
3	Гипсова шпакловка	м <sup>2</sup>	12		0.00
4	Фаянсва облицовка по стени	м <sup>2</sup>	16		0.00
5	Брави Антипаник	бр.	3		0.00
6	Преградна стена гипсокартон (газови котли)	м <sup>2</sup>	16		0.00
7	Полагане на цветен латекс двукратно по стени и тавани	м <sup>2</sup>	2085		0.00
	<b>СЪПЪТСТВАЩА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА МЯРКА № 5 - ИЗГРАЖДАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				

1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, тип E.S.E.S-A1	бр.	1		0.00
2	Доставка и монтаж на укрепващ прът с дължина 4,00м	бр.	1		0.00
3	Доставка и монтаж на анкерно устройство	бр.	1		0.00
4	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници със сечение 50мм <sup>2</sup> с негоримо покритие под мазилката	м	5		0.00
5	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници със сечение 50мм <sup>2</sup> гол по покрив	м	14		0.00
6	Доставка и монтаж на дистанционни държачи (керемиди)	бр.	14		0.00
7	Доставка и монтаж на крепежни елементи (под мазилката)	бр.	5		0.00
8	Доставка и полагане на стоманена,горещо цинкувана шина 40/4мм в готов земен изкоп	м	2		0.00
9	Доставка и полагане на стоманена,горещо цинкувана шина 40/4мм скрито под мазилката	м	2		0.00
10	Доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия с капак с надписи , комплект с мултиклема, размери 140/115/60мм	бр.	1		0.00
11	Направа на земен изкоп 0,8/0,4м в почва III категория, със зариване и трамбоване	м	2		0.00
12	Доставка и набиване на заземителен кол от цинкувана стоманена тръба 2 1/2" с дължина 3 м-2 бр.и свързваща ги хоризонтална, стоманена горещо цинкувана шина 40/4мм – 3м - комплект	бр.	1		0.00
13	Измерване на преходното съпротивление на заземителя	бр.	1		0.00
14	Паспортна документация	бр.	1		0.00
<b>ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
1	Доставка и набиване на заземителен кол от 50x50x4x1500 с шина 40x 3x1500-2 бр.и свързваща ги хоризонтална, стоманена горещо цинкувана шина 40/4мм	бр.	2		0.00
2	Доставка и полагане на цинкувана шина 40/4мм скрито под мазилка	м	5		0.00
3	Доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия с капак с надписи, комплект с мултиклема, размери 140/115/60мм	бр.	2		0.00
4	Измерване на преходното съпротивление на заземителя	бр.	2		0.00
5	Направа на земен изкоп 0,8/0,4м в почва III категория, със зариване и трамбоване	м	3		0.00
6	Доставка и полагане на цинкувана шина 40/4мм в земен изкоп	м	3		0.00
7	Направа на гъвкава оземка с ПВ-А2 - 16мм <sup>2</sup>	бр.	3		0.00
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>0.00</b>

Участник: .....

(подпис и печат)

## Количествено-стойностна сметка

Участник: .....

ОБЕКТ: ЦДГ №2 "Роза" - гр. Мездра

Име на проекта : Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура.

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	<b>ЕСМ 1 - ПОДМЯНА ДОГРАМА ПО ФАСАДИ С НОВА ОТ PVC ПРОФИЛ</b>				
1	Демонтиране прозорци	бр.	73		0.00
2	Демонтиране врати - външни	бр.	4		0.00
3	Доставка, монтаж на инфилтриращи устройства	бр.	30		0.00
4	Доставка, монтаж PVC прозорци, бели, 1"К" стъкло	м <sup>2</sup>	162		0.00
5	Доставка, монтаж алуминиеви врати, бели, прекъснат Т мост,остъкдени - 1 "К" стъкло	м <sup>2</sup>	106		0.00
6	Уплътняване с полиуретанова пяна дограма	дм <sup>3</sup>	36		0.00
7	Изкърпване на страниците на отворите с мазилка	м <sup>2</sup>	110		0.00
8	Гипсова шпакловка страници отвори	м <sup>2</sup>	110		0.00
	<b>ЕСМ 2 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С EPS δ= 0,06 m, λ = 0,037 W/mK</b>				
1	Фасадно тръбно скеле височина до 30м	м <sup>2</sup>	750		0.00
2	Топлоизолация на външни стени EPS 6см (без цокъл сграда)	м <sup>2</sup>	480		0.00
3	Топлоизолиране XPS 2см страниците на дограмата	м <sup>2</sup>	110		0.00
4	Топлоизолиране XPS 4см цокъл сграда	м <sup>2</sup>	50		0.00
5	Доставка и монтаж на ъглов профил, алуминиев с мрежа (външни ъгли)	м	290		0.00
6	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	110		0.00
7	Подпрозоречни поли от алуминиева ламарина	м <sup>2</sup>	55		0.00
8	Силиконова мазилка фасади, включително грунд	м <sup>2</sup>	640		0.00
	<b>ЕСМ 3 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ</b>				
1	Пенополиуретанова пяна 8см по покрив	м <sup>2</sup>	435		0.00
	<b>ЕСМ 4 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОДОВА ПЛОЧА НАД НЕОТОПЛЯЕМ ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ</b>				
1	Подова изолация с XPS 4см	м <sup>2</sup>	200		0.00
	<b>ЕСМ 5 - ПОДМЯНА НА ОСВЕТИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
1	Демонтаж на "Аплик" ЛНС 1x75W	бр.	36		0.00
2	Демонтаж на "Полилей" ЛНС 1x75W	бр.	26		0.00
3	Демонтаж на "Плафон" ЛНС 1x75 W	бр.	48		0.00
4	Демонтаж на луминесцентно тяло	бр.	4		0.00
5	Демонтаж на бактерицидна лампа	бр.	8		0.00
6	Демонтаж на съществуващо евакуационно осветление	бр.	4		0.00
7	Доставка и монтаж на аплик влагозащитен 1x26W, IP54, комплект с енергоспестяваща луминесцентна лампа 26W	бр.	4		0.00
8	Доставка и монтаж на плафон влагозащитен 1x26W, IP54, комплект с енергоспестяваща луминесцентна лампа 18W	бр.	4		0.00
9	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло 1x36W ЕПРА IP65, открит монтаж, комплект с лампи 36W	бр.	23		0.00
10	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло 2x36W IP65 ЕПРА, открит монтаж к-т с лампи 36W	бр.	17		0.00
11	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло двойнопараболична огледална яркостна решетка ЕПРА 1x36, открит монтаж, комплект с лампи 36W	бр.	35		0.00

12	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло двойнопараболична огледална яркостна решетка ЕПРА PAR-2x36,комплект с лампи 36W, открит монтаж	бр.	47		0.00
13	Доставка и монтаж на взривобезопасен луминесцентен осветител , с разсейвател от поликарбонат, IP66, 1x36W, ЕПРА	бр.	2		0.00
14	Доставка и монтаж на взривобезопасен луминесцентен осветител , с разсейвател от поликарбонат, IP66, 2x36W, ЕПРА	бр.	4		0.00
15	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло двойнопараболична огледална яркостна решетка ЕПРА 1x36, IP65, комплект с лампи 36W, АВАРИЙНО с автономно захранване 1ч.,открит монтаж	бр.	2		0.00
16	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло двойнопараболична огледална яркостна решетка ЕПРА PAR-1x36,комплект с лампи 36W, АВАРИЙНО с автономно захранване 1ч.,открит монтаж	бр.	1		0.00
17	Доставка и монтаж на 1x8W - Евакуационно осв. тяло 8W, светеща табелка "ИЗХОД" и "указваща посоката на евакуация" с автономно захранване - IP40	бр.	18		0.00
18	Взривозащитено аварийно луминесцентно осветително тяло , 3ч, ЕПРА взривобезопасен о-л, IP66, комплект с лампа 11W/840, светеща табелка "ИЗХОД" и "указваща посоката на евакуация" с автономно захранване - IP44	бр.	1		0.00
<b>ЕСМ 6- ПОДМЯНА НА ТОПЛИННИЯТ ИЗТОЧНИК И ВЪВЕЖДАНЕ НА САР</b>					
<b>КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
1	Доставка и монтаж на водогреен котел с мощност 60-80 kW, модификация ON-OFF/P	бр.	1		0.00
2	Доставка и монтаж на комбинирана горелка нафта-газ с топлинна мощност 58-110kW	бр.	1		0.00
3	Доставка и монтаж на филтър за нафта с подгревател 100W 1/2"	бр.	1		0.00
4	Доставка и монтаж на разходомер за гориво	бр.	1		0.00
5	Доставка и монтаж на газомер	бр.	1		0.00
6	Доставка и монтаж на брониран шланг	бр.	1		0.00
7	Доставка и монтаж на помпа тип Магна 25-60, в комплект с холендрови връзки	бр.	1		0.00
8	Доставка и монтаж на кран спирателен сферичен 3/4"	бр.	5		0.00
9	Доставка и монтаж на кран спирателен сферичен 1"	бр.	6		0.00
10	Доставка и монтаж на кран спирателен сферичен 1 ¼"	бр.	4		0.00
11	Доставка и монтаж на клапа възвратна 1"	бр.	2		0.00
12	Доставка и монтаж на филтър воден 1"	бр.	2		0.00
13	Доставка и монтаж на тръба черна газова 3/4"	м	6		0.00
14	Доставка и монтаж на тръба черна газова 1"	м	4		0.00
15	Доставка и монтаж на тръба черна газова 1 ¼"	м	10		0.00
16	Доставка и монтаж на коляно черно 3/4"	бр.	6		0.00
17	Доставка и монтаж на коляно черно 1 ¼"	бр.	8		0.00
18	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13мм за тръба 1"	м	4		0.00
19	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13мм за тръба 1 ¼"	м	10		0.00
20	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13мм за тръба 108x4	м	2.5		0.00
21	Доставка и монтаж на затворен разширителен съд с вместимост 200л	бр.	1		0.00
22	Доставка и монтаж на предпазен вентил 1" 2,5 bar за разширителен съд	бр.	1		0.00
23	Доставка и монтаж на предпазен вентил 1" 2,5 bar за котел	бр.	1		0.00
24	Доставка и монтаж на обезвъздушител автоматичен 1/2"(3/4")	бр.	4		0.00
25	Доставка и монтаж на автомат за допълване 1/2"	бр.	5		0.00

26	Доставка и монтаж на Ултразвуков топломер, Qn=3,5 м³/ч L=130мм, DN25, резбово присъединяване G 1 1/4", за отопление, монтаж на връщащата тръба, джоб за сензор 34мм, литиево -йонна батерия, сензори Pt 500 с 2м кабел,измерване в MWh	бр.	1		0.00
27	Доставка и монтаж на холендър 1" мъжки/женски	бр.	5		0.00
28	Доставка и монтаж на холендър 1 "	бр.	5		0.00
29	Доставка и монтаж на холендър 1 ½"	бр.	5		0.00
30	Доставка и монтаж на щуцер 1"	бр.	5		0.00
31	Доставка и монтаж на щуцер 1 ½"	бр.	5		0.00
32	Доставка и монтаж на термоманометър 120°C, до 10 атмосфери	бр.	3		0.00
33	Доставка и монтаж на манометър	бр.	3		0.00
34	Укрепващи конструкции	кг	500		0.00
35	Доставка на тръба Ø159 x 4,5 за направа на фукс на котел	м	2		0.00
36	Направа и монтаж на фукс на котел от тръба Ø159 x 4,5	м	1		0.00
37	Пробиване на отвор 150/100мм	бр.	40		0.00
38	Доставка на тръба Ø108x4, за направа на водоразпределител/събирател и въздухосборници	м	1.5		0.00
39	Направа и монтаж на водоразпределител/водосъбирател Ø108x4 с дължина 600мм, 2 бр. щуцери - 1" бр. с максимална дължина 150мм	бр.	2		0.00
	КИП и А				
1	Регулатор с вградени мрежов филтър и RS485	бр.	1		0.00
2	Сензор за температура на въздуха NTC 10 стаен	бр.	2		0.00
3	Сензор за температура на въздуха NTC 10 външен	бр.	1		0.00
4	Сензор за температура потопяем +1/2 резба Pt1000	бр.	2		0.00
5	Доставка и полагане на LiYCY 2 x 1,00мм² - в PVC тръба Ø16	м	1000		0.00
6	Доставка и полагане на PVC тръба Ø16 в канал, скрито под мазилката	м	1000		0.00
7	Изтегляне на СВТ 3x2,5мм² в газова тръба с Ф ¾"	м	20		0.00
8	Газова тръба с Ф ¾" – доставка и полагане	м	20		0.00
9	Свързване на проводник до 2,5мм²	бр.	12		0.00
10	Наладка на схема за управление до 10 механизма	бр.	1		0.00
11	Програмиране на контролер	бр.	1		0.00
12	Изпитване на кабел НН с повишено напрежение	бр.	5		0.00
	<b>СЪПЪТСТВАЩИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ВНЕДРЯВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ</b>				
	<b>СЪПЪТСТВАЩА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА МЯРКА №1 - СМР ПО АС</b>				
1	Демонтаж водосточни тръби поцинковани	м	42		0.00
2	Монтаж водосточни тръби поцинковани	м	42		0.00
3	Брави - Антипаник	бр.	1		0.00
4	Полагане на цветен латекс двукратно по стени и тавани	м²	3645		0.00
	<b>СЪПЪТСТВАЩА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА МЯРКА № 4 - ИЗГРАЖДАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
1	Демонтаж на мълниезащитна мрежа	м	120		0.00
2	Демонтаж на съществуващ спусък за мълниезащита от арматурно желязоФ8 по фасади на колчета	м	50		0.00
3	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, тип E.S.E.S-A1	бр.	1		0.00
4	Доставка и монтаж на укрепващ прът с дължина 4,00м	бр.	1		0.00
5	Анкерно устройство за монтаж към комин	бр.	2		0.00
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници със сечение 50мм² с негоримо покритие под мазилката	м	10		0.00
7	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници със сечение 50мм² - гол. По покрив	м	30		0.00

8	Доставка и монтаж на крепежни елементи(под мазилката)	бр.	10		0.00
9	Доставка и полагане на стоманена,горещо поцинкована шина 40/4мм в готов земен изкоп	м	5		0.00
10	Доставка и полагане на стоманена,горещо поцинкована шина 40/4мм скрито под мазилката	м	2		0.00
11	Доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия с капак с надписи , комплект с мултиклема, разм. 140/115/60мм	бр.	1		0.00
12	Направа на земен изкоп 0,8/0,4м в почва III кат., със зариване и трамбоване	м	5		0.00
13	Доставка и набиване на заземителен кол от поцинкована стоманена тръба 2 1/2" с дължина 3 м - 2 бр.и свързваща ги хоризонтална, стоманена горещо поцинкована шина 40/4мм – 3м - комплект	бр.	1		0.00
14	Измерване на преходното съпротивление на заземителя	бр.	1		0.00
15	Паспортна документация	бр.	1		0.00
16	Доставка и полагане на пластмасов носещ блок с бетон за проводни върху плосък покрив	бр.	30		0.00
<b>ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
1	Доставка и набиване на заземителен кол от 50x50x4x1500 с шина 40x 3x1500-2 бр.и свързваща ги хоризонтална, стоманена горещо поцинкована шина 40/4мм .	бр.	5		0.00
2	Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4мм скрито под мазилката	м	55		0.00
3	Доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия с капак с надписи, комплект с мултиклема, разм. 140/115/60мм	бр.	5		0.00
4	Измерване на преходното съпротивление на заземителя	бр.	5		0.00
5	Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4мм в земен изкоп	м	20		0.00
6	Направа на земен изкоп 0,8/0,4м в почва III кат., със зариване и трамбоване	м.	20		0.00
7	Направа на гъвкава оземка с ПВ-А2 - 16мм <sup>2</sup>	бр.	10		0.00
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>0.00</b>

Участник: .....  
(подпис и печат)

## Количествено-стойностна сметка

Участник: .....

**ОБЕКТ: ОДЗ 2 - с.Зверино**

**Име на проекта: Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура.**

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	<b>ЕСМ 1 - ПОДМЯНА ДОГРАМА ПО ФАСАДИ</b>				
1	Демонтаж дограма	бр.	1		0.00
2	Алуминиева дограма, стъклопакет, 1 "К" стъкло	м <sup>2</sup>	94		0.00
3	Уплътняване с полиуретанова пяна дограма	л	45		0.00
	<b>ЕСМ 2 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С EPS δ= 0,06 m, λ = 0,037 W/mK</b>				
1	Фасадно тръбно скеле	м <sup>2</sup>	312		0.00
2	Топлоизолация външни стени с EPS 6см (включително цокъл)	м <sup>2</sup>	150		0.00
3	Топлоизолиране XPS 2см страници дограма	м <sup>2</sup>	35		0.00
4	Ъглов профил с мрежа (външни ъгли)	м	56		0.00
5	Водооткапващ профил	м	80		0.00
6	Подпрозоречни поли от алуминиева ламарина	м <sup>2</sup>	12		0.00
7	Силиконова мазилка фасади	м <sup>2</sup>	190		0.00
	<b>ЕСМ 3 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВА</b>				
1	Полагане минерална вата 10см	м <sup>2</sup>	270		0.00
	<b>ЕСМ 4 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОД ВЪРХУ ЗЕМЯ</b>				
1	Топлоизолация XPS 4см по подове	м <sup>2</sup>	145		0.00
2	Пердашена армирана циментова замазка 4см	м <sup>2</sup>	145		0.00
	<b>ЕСМ 5 - ПОДМЯНА НА ОСВЕТИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
1	Демонтаж на "Полилей" ЛНС 1x75W	бр.	25		0.00
2	Демонтаж на "Глафон" ЛНС 1x75W	бр.	7		0.00
3	Демонтаж на луминесцентно тяло	бр.	4		0.00
4	Демонтаж на съществуващо евакуационно осветление	бр.	2		0.00
5	Доставка и монтаж на аплик влагозащитен "линия 1 бяла" 1x26W, IP54, комплект с енергоспестяваща луминесцентна лампа 26W	бр.	6		0.00
6	Доставка и монтаж на плафон влагозащитен "линия 1 бяла" 1x26W, IP54, комплект с енергоспестяваща луминесцентна лампа 26W	бр.	2		0.00
7	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло 1x36W ЕПРА IP65, открит монтаж, комплект с лампи 36W	бр.	4		0.00
8	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло 2x36W IP65 ЕПРА, открит монтаж к-т с лампи 36W	бр.	7		0.00
9	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло двойнопараболична огледална яркостна решетка ЕПРА PAR-1x36,открит монтаж, комплект с лампи 36W	бр.	14		0.00
10	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло двойнопараболична огледална яркостна решетка ЕПРА PAR-2x36,комплект с лампи 36W,открит монтаж	бр.	19		0.00
11	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло двойнопараболична огледална яркостна решетка ЕПРА PAR-1x36,комплект с лампи 36W, АВАРИЙНО с автономно захранване 1ч.,открит монтаж	бр.	2		0.00
12	Доставка и монтаж на 1x8W - Евакуационно осветително тяло 8W, светеща табелка "ИЗХОД" и "указваща посоката на евакуация" с автономно захранване - IP40	бр.	11		0.00
	<b>ЕСМ 6- ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО</b>				
	<b>КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
1	Доставка и монтаж на стенен газов котел едноконтурен с Qn=28 kW, комплект с помпа, разширителен съд и коминно тяло	бр.	1		0.00
2	Доставка и монтаж на стенен газов бойлер с Qn=28 kW	бр.	2		0.00
3	Доставка на секретен термостатичен вентил ½"	бр.	26		0.00
4	Доставка и монтаж на автоматична група за допълване ½"	бр.	1		0.00
5	Доставка и монтаж на кран сферичен ½" на резба	бр.	3		0.00
6	Доставка и монтаж дренажен кран ½" сферичен	бр.	2		0.00
7	Доставка и монтаж на кран сферичен 1" на резба	бр.	3		0.00



8	Доставка и монтаж на Ултразвуков топломер, Qn=1,5м³/ч L=260 мм, DN25, резбово присъединяване G ¾", за отопление, монтаж на връщащата тръба, джоб за сензор 34мм, литиево - йонна батерия, сензори Pt 500 с 2м кабел, измерване в MWh	бр.	1		0.00
9	Пробиване на отвор 150/100 мм	бр.	25		0.00
	<b>СЪПЪТСТВАЩИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ВНЕДРЯВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ</b>				
	<b>СЪПЪТСТВАЩА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА МЯРКА №1 - СМР ПО АС</b>				
1	Демонтаж водосточни тръби	м	26		0.00
2	Монтаж водосточни тръби, поцинковани	м	26		0.00
3	Демонтаж стенна дървена ламперия	м²	40		0.00
4	Инфилтриращи устройства	бр.	10		0.00
5	Изкърпване вътрешна мазилка	м²	6		0.00
6	Гипсова шпакловка	м²	25		0.00
7	Блажна боя двукратно стени	м²	44		0.00
8	Брави - Антипаник	бр.	2		0.00
9	Демонтаж на линолеум	м²	145		0.00
10	Ламиниран паркет	м²	145		0.00
11	Дървена коруба за спускане керемиди	м	8		0.00
12	Спускане на керемиди (разкриване на покрив)	1000бр.	5.28		0.00
13	Препокриване с керемиди в/у обшивка и летви	м²	330		0.00
14	Външна пръскана мазилка с готова смес (комини)	м²	3		0.00
15	Разбиване на стоманобетон с ел.къртач (развод.мрежа отопление)	м³	1.5		0.00
16	Полагане цветен латекс двукратно по стени и тавани	м²	1045		0.00
	<b>СЪПЪТСТВАЩА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА МЯРКА № 5 - ИЗГРАЖДАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
	<b>МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
1	Демонтаж на съществуващи мълниеприемници	бр.	3		0.00
2	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, тип E.S.E.S-A1	бр.	1		0.00
3	Доставка и монтаж на укрепващ прът с дължина 4,00м	бр.	1		0.00
4	Доставка и монтаж на анкерно устройство за монтаж към комин	бр.	2		0.00
5	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници със сечение 50мм² с негоримо покритие под мазилката	м	5		0.00
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници със сечение 50мм² гол по покрив	м	15		0.00
7	Доставка и монтаж на дистанционни държачи (керемиди)	бр.	15		0.00
8	Доставка и монтаж на крепежни елементи (под мазилката)	бр.	5		0.00
9	Доставка и полагане на стоманена, горещо поцинкована шина 40/4мм в готов земен изкоп	м	3		0.00
10	Доставка и полагане на стоманена, горещо поцинкована шина 40/4мм скрито под мазилката	м	2		0.00
11	Доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия с капак с надписи, комплект с мултиклема, размери 140/115/60мм	бр.	1		0.00
12	Направа на земен изкоп 0,8/0,4м в почва III категория, със зариване и трамбоване	м	3		0.00
13	Доставка и набиване на заземителен кол от поцинкована стоманена тръба 2 ½" с дължина 3м - 2бр.и свързваща ги хоризонтална, стоманена горещо поцинкована шина 40/4мм – 3м - комплект	бр.	1		0.00
14	Измерване на преходното съпротивление на заземителя	бр.	1		0.00
15	Паспортна документация	бр.	1		0.00
	<b>ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
1	Доставка и набиване на заземителен кол от 50x50x4x1500 с шина 40x 3x1500 - 2бр.и свързваща ги хоризонтална, стоманена горещо поцинкована шина 40/4мм .	бр.	3		0.00
2	Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4мм скрито под мазилка	м	7		0.00
3	Доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия с капак с надписи, комплект с мултиклема, разм. 140/115/60мм	бр.	3		0.00
4	Измерване на преходното съпротивление на заземителя	бр.	3		0.00
5	Направа на земен изкоп 0,8/0,4м в почва III категория, със зариване и трамбоване	м	7		0.00
6	Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4мм в готов земен изкоп	м	7		0.00
	<b>ВСИЧКО:</b>				<b>0.00</b>

Участник: .....

(подпис и печат)



## Количествено-стойностна сметка

Участник: .....

ОБЕКТ: ПГ "Алеко Константинов" Мездра

Име на проекта : Община Мездра с енергийно ефективна образователна инфраструктура

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	<b>ЕСМ 1 - ПОДМЯНА ДОГРАМА ПО ФАСАДИ С НОВА ОТ PVC ПРОФИЛ</b>				
1	Демонтаж на дограма (фасади)	бр.	95		0.00
2	Дост.и монтаж PVC прозорци,бели,стъклоп.с1 "К"ст.	м <sup>2</sup>	404		0.00
3	Дост., монтаж инфилтрир.устройства - по 2 бр.само в кла	бр.	30		0.00
4	Дост.и монт.алум.врати,бели,прекъснат мост-1 К ст	м <sup>2</sup>	20		0.00
5	Уплътняване с полиуретанова пяна дограма	дм <sup>3</sup>	40		0.00
6	Изкърпв, страниците на отворите с мазилка	м <sup>2</sup>	130		0.00
7	Гипсова шпакловка около новомонтирана дограма	м <sup>2</sup>	130		0.00
	<b>ЕСМ 2 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ С EPS δ= 0,06 m, λ = 0,037 W/mK</b>				
1	Тръбно фасадно скеле около сградата, по цялата и височина	м <sup>2</sup>	1300		0.00
2	Изкърпв.външна мазилка - където е необходимо	м <sup>2</sup>	36		0.00
3	Топлоизолиране EPS 6 см фасади	м <sup>2</sup>	940		0.00
4	Топлоизолиране XPS 2 см страниците на дограмата	м <sup>2</sup>	130		0.00
5	Топлоизолиране XPS 4 см цокъл	м <sup>2</sup>	80		0.00
6	Дост.и монт.на ъглов профил с мрежа (външни ъгли)	м	710		0.00
7	Дост.и монт.водооткапващ профил	м	165		0.00
8	Дост.и монтаж подпрозор.поли от алуминиева ламарина	м <sup>2</sup>	40		0.00
9	Силиконова мазилка фасади	м <sup>2</sup>	1440		0.00
	<b>ЕСМ 3 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ</b>				
1	Дост.и полагане минер.вата 10 см. в подп.пространство	м <sup>2</sup>	630		0.00
	<b>ЕСМ 4 - ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОДОВА ПЛОЧА НАД НЕОТОПЛЯЕМ ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ</b>				
1	Изоляция XPS 4 см.таван неотопляем сутерен	м <sup>2</sup>	185		0.00
	<b>ЕСМ 5 - ПОДМЯНА НА ОСВЕТИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
3	Демонтаж на "Аплик" ЛНС 1x75W	бр.	10		0.00
4	Демонтаж на "Полилей" ЛНС 1x75W	бр.	60		0.00
5	Демонтаж на "Плафон" ЛНС 1x75 W	бр.	40		0.00
6	Демонтаж на луминисцентно тяло	бр.	20		0.00
7	Демонтаж на съществуващо евакуационно осветление	бр.	7		0.00
8	Доставка и монтаж на ключ еднополюсен IP20	бр.	15		0.00
9	Доставка и монтаж на сериен ключ IP20	бр.	32		0.00
10	Доставка и монтаж на девиаторен ключ IP20	бр.	3		0.00
11	Доставка и монтаж на влагозащитен ключ еднополюсен IP45	бр.	5		0.00
12	Доставка и монтаж на влагозащитен сериен ключ IP45	бр.	5		0.00
13	Доставка и монтаж на влагозащитен еднополюсен ключ IP65 за открит монтаж, Ех изпълнение	бр.	1		0.00
14	Доставка и монтаж на влагозащитен сериен ключ IP65 за открит монтаж, Ех изпълнение	бр.	8		0.00
15	Доставка и монтаж на конзоли	бр.	70		0.00
16	Доставка и монтаж на разклонителни кутии	бр.	60		0.00
17	Доставка и монтаж на разклонителни кутии за о.м	бр.	12		0.00

18	Доставка и монтаж на аплик влагозащитен "линия 1 бяла" 1x26W, IP54, комплект с енергоспестяваща лум.лампа 26W, АВАРИЙНО с автономно хранване 1ч.	бр.	1		0.00
19	Доставка и монтаж на плафон влагозащитен "линия 1 бяла" 1x26W, IP54, комплект с енергоспестяваща лум.лампа 26W	бр.	2		0.00
20	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло 1x36W ЕПРА IP65, открит монтаж,комплект с лампи 36W	бр.	14		0.00
21	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло 2x36W IP65 ЕПРА, открит монтаж к-т с лампи 36W.	бр.	13		0.00
22	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло двойнопараболична огледална яркостна решетка ЕПРА PAR-1x36,открит монтаж, комплект с лампи 36W	бр.	10		0.00
23	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло двойнопараболична огледална яркостна решетка ЕПРА PAR-2x36,комплект с лампи 36W,открит монтаж	бр.	58		0.00
24	Доставка и монтаж на взривобезопасен луминесцентен осветител "ЕКО+PCV Ex", с разсейвател от поликарбонат, IP66, 1x36W, ЕПРА	бр.	11		0.00
25	Доставка и монтаж на взривобезопасен луминесцентен осветител "ЕКО+PCV Ex", с разсейвател от поликарбонат, IP66, 2x36W, ЕПРА	бр.	12		0.00
26	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло двойнопараболична огледална яркостна решетка ЕПРА PAR-4x18W,открит монтаж, комплект с лампи 18W	бр.	8		0.00
27	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло двойнопараболична огледална яркостна решетка ЕПРА PAR-1x36, IP65, комплект с лампи 36W, АВАРИЙНО с автономно хранване 1ч.,открит монтаж	бр.	2		0.00
28	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло двойнопараболична огледална яркостна решетка ЕПРА PAR-1x36,комплект с лампи 36W, АВАРИЙНО с автономно хранване 1ч.,открит монтаж	бр.	2		0.00
29	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло двойнопараболична огледална яркостна решетка ЕПРА PAR-2x36,комплект с лампи 36W, АВАРИЙНО с автономно хранване 1ч.,открит монтаж	бр.	8		0.00
30	Доставка и монтаж на 1x8W - Евакуационно осв. тяло 8W, светеща табелка "ИЗХОД" и "указваща посоката на евакуация" с автономно хранване - IP40	бр.	16		0.00
31	Взривозащитено аварийно луминесцентно осветително тяло 1x9/11W Ex, 3h, ЕПРА взривобезопасен о-л, IP66, комплект с лампа 11W/840, светеща табелка "ИЗХОД" и "указваща посоката на евакуация" с автономно хранване - IP44	бр.	4		0.00
32	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло шина LSH 1x36W, лум.шина с асиметричен рефлектор, ЕПРА , комплект с лампи 36W	бр.	30		0.00
33	Доставка и монтаж на конзола 100/40, <45°, за окачване на черна дъска на шина LSH 1x36W, лум.шина с асиметричен рефлектор	бр.	30		0.00
34	Доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло двойнопараболична огледална яркостна решетка ЕПРА PAR-2x36,комплект с лампи 36W,монтаж на стоманен окачвач	бр.	1		0.00

<b>ЕСМ 6 - ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТА НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО И ВЪВЕЖДАНЕ НА САР КОТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>					
1	Доставка и монтаж на чугунен секционен котел с Qn=126 kW	бр.	1		0.00
2	Доставка и монтаж на горелка едностепенна с Qn=80-197 kW, за изгаряне на природен газ и дизелово гориво	бр.	1		0.00
3	Доставка и монтаж циркуляционна помпа (електронна) ; 5,3м3/ч; 3,5 м.в.ст.	бр.	1		0.00
4	Монтаж на затворен разширителен съд 400 л	бр.	1		0.00
5	Доставка и монтаж на предпазен вентил 3/4" - 3 bar	бр.	2		0.00
6	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2"	бр.	2		0.00
7	Доставка и монтаж на автоматична група за допълване 1/2"	бр.	1		0.00
8	Доставка и монтаж дренажен кран 1/2" сферичен	бр.	4		0.00
9	Доставка и монтаж на термоманометър 120°C, до 10 атм.	бр.	2		0.00
10	Доставка и монтаж на холендрови връзки 2"	бр.	2		0.00
11	Доставка и монтаж на възвратна клапа 2" на резба	бр.	1		0.00
12	Доставка и монтаж филтър за вода 2" на резба	бр.	1		0.00
13	Доставка и монтаж на кран сферичен 2" на резба	бр.	3		0.00
14	Доставка и монтаж на кран сферичен 1/2" на резба	бр.	4		0.00
15	Доставка и монтаж на ППР кран сферичен 1/2"	бр.	1		0.00
16	Доставка и монтаж на Ултразвуков топломер ,Qn=6 m3/h L=260 mm, DN25, резбово присъединяване G 1 1/4",за отопление, монтаж на връщащата тръба,джоб за сензор 34 mm, литиево - йонна батерия, сензори Pt 500 с 2м кабел, измерване в MWh	бр.	1		0.00
17	Доставка и монтаж на дренажна помпа за мръсна вода с максимален дебит 25 m3/h и максимален напор 12 м, комплект с отводнителна ППР тръба ф40 с дължина 20 м и скоби за укрепване ф40	бр.	1		0.00
18	Доставка и монтаж на тръба черна газова 2"	м	5		0.00
19	Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума 13 мм за тръба 2"	м	6		0.00
20	Доставка и монтаж на коляно черно 2"	бр.	4		0.00
21	Доставка и монтаж на преход черен 3"x2"	бр.	2		0.00
22	Доставка и монтаж на осов взривозащитен вентилатор с дебит 2000 m3/h , Nel.=0,09 kW, 230V	бр.	1		0.00
23	Доставка и монтаж на стоманена тръба ф300	м	5		0.00
24	Доставка и монтаж на решетка ф300	бр.	1		0.00
25	Укрепваща конструкция	кг.	500		0.00
26	Пробиване на отвор 150/100 мм	бр.	40		0.00
27	Пробиване на отвор ф350	бр.	1		0.00
28	Минизиране	м2	15		0.00
29	Боядисване	м2	15		0.00
30	Доставка и монтаж на коминно тяло от тръба Ø 230 с изолация, вентилационна шапка,тапа за конденз,ревизия и скоби - дължина на комина 15 м.	бр.	1		0.00
<b>КИП и А</b>					
1	Доставка и монтаж на регулатор с вградени мрежов филтър и RS485	бр.	1		0.00
2	Доставка и монтаж на сензор за температура на въздуха NTC 10 стаен	бр.	2		0.00
3	Доставка и монтаж на сензор за температура на въздуха NTC 10 външен	бр.	1		0.00
4	Доставка и монтаж на сензор за температура потопяем +1/2 резба Pt1000	бр.	2		0.00
5	Доставка и полагане на LiYCY 2 x 1,00mm2 - в PVC гофр.тръба Ø 16	м.	1000		0.00
6	Доставка и полагане на PVC гофр.тръба Ø 16 скрито под мазилката	м.	1000		0.00

7	Изтегляне на СВТ 3x2,5mm <sup>2</sup> в газова тръба с Ф ¾"	м	20		0.00
8	Газова тръба с Ф ¾" – доставка и полагане	м.	20		0.00
9	Свързване на проводник до 2,5 мм <sup>2</sup>	бр.	6		0.00
10	Наладка на схема за управление до 10 механизма	бр.	1		0.00
11	Програмиране на контролер	бр.	1		0.00
12	Изпитване на кабел НН с повишено напрежение	бр.	5		0.00
	<b>СЪПЪТСТВАЩИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ СВЪРЗАНИ С ВНЕДРЯВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ</b>				
	<b>СЪПЪТСТВАЩА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА МЯРКА №1 - СМР ПО АС</b>				
1	Демонтаж на всички водосточни тръби	м	76		0.00
2	Монтаж на свалените водост.тръби	м	76		0.00
3	Разваляне на тухл.зидария	м <sup>3</sup>	2.5		0.00
8	Брави "Антипаник"	бр.	2		0.00
17	Монтаж нови улуци, поцинк.ламарина	м	127		0.00
18	Монтаж нови водост.тръби, поцинк.ламарина	м	20		0.00
22	Полагане на цветен латекс двукратно по стени и тавани	м <sup>2</sup>	4045		0.00
	<b>СЪПЪТСТВАЩА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА МЯРКА № 4 - ИЗГРАЖДАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
	<b>МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
1	Демонтаж на мълниеващ мрежа	м.	150		0.00
2	Демонтаж на съществуващ спусък за мълниеваща от арматурно желязоФ8 по фасади на колчета	м.	80		0.00
3	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, тип E.S.E.S-A1	бр.	1		0.00
4	Доставка и монтаж на укрепващ прът с дължина 4,00м	бр.	1		0.00
5	Анкерно устройство	бр.	1		0.00
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници със сечение 50мм <sup>2</sup> с негоримо покритие под мазилката	м	10		0.00
7	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници със сечение 50мм <sup>2</sup> - гол. По покрив	м	18		0.00
8	Доставка и монтаж на крепежни елементи(под мазилката)	бр.	10		0.00
9	Доставка и полагане на стоманена,горещо поцинкована шина 40/4мм в готов земен изкоп	м	2		0.00
10	Доставка и полагане на стоманена,горещо поцинкована шина 40/4мм скрито под мазилката	м	2		0.00
11	Доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия с капак с надписи , комплект с мултиклема, разм. 140/115/60мм	бр.	1		0.00
12	Направа на земен изкоп 0,8/0,4м в почва III кат. , със зариване и трамбоване	м	2		0.00
13	Доставка и набиване на заземителен кол от поцинкована стоманена тръба 2 ½" с дължина 3 м-2 бр.и свързваща ги хоризонтална, стоманена горещо поцинкована шина 40/4мм – 3м - комплект	бр.	1		0.00
14	Измерване на преходното съпротивление на заземителя	бр.	1		0.00
15	Паспортна документация	бр.	1		0.00
16	Доставка и полагане на пластмасов носещ блок с бетон за проводни върху плосък покрив	бр.	18		0.00
	<b>ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ</b>				
1	Доставка и набиване на заземителен кол от 50x50x4x1500 с шина 40x 3x1500-2 бр.и свързваща ги хоризонтална, стоманена горещо поцинкована шина 40/4мм .	бр.	3		0.00
2	Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4мм по стена и в подова замазка	м	70		0.00
3	Доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия с капак с надписи, комплект с мултиклема, разм. 140/115/60мм	бр.	3		0.00

4	Измерване на преходното съпротивление на заземителя	бр.	3		0.00
5	Доставка и полагане на поцинкована шина 40/4мм в земен изкоп	м	6		0.00
6	Направа на земен изкоп 0,8/0,4м в почва III кат., със зариване и трамбоване	м.	6		0.00
7	Направа на гъвкава оземка с ПВ-А2 - 16мм <sup>2</sup>	бр.	6		0.00
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>0.00</b>

Участник: .....  
(подпис и печат)